

# Comune di Atena Lucana

## Provincia di Salerno

### PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di riqualificazione edilizia e urbanistica con eliminazione prefabbricati leggeri ubicati in Atena Lucana Capoluogo e Atena Lucana Scalo con la costruzione di n. 10 alloggi di E.R.P. - OPERE DI COMPLETAMENTO

#### **committente:**

Comune di Atena Lucana (SA)

#### **Ubicazione**

Loc. Braidella (Capoluogo ) fg. 16 Area pubblica delimitata part. 496-158-289

Loc. Stazione (Atena Lucana) fg. 8 part. 211

#### **elaborato:**

Stima dei costi della sicurezza

#### **progettista:**

Dott.Ing. Cono GALLO

**II R.U.P.**

Dott.Ing. Cono GALLO

**tavola:**

**S.01**

**data:**

Marzo 2017

Computo metrico

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	S.01.020.0 10.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm di altezza utile non inferiore a 100 cm; do ... ero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per il 1° mese o frazione <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO m</b>		120,00			120.00		
						120.00	9,69	1 162,80	
2	S.01.020.0 10.b	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a 180 cm di altezza utile non inferiore a 100 cm; do ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Delimitazioni orizzontali o scale, nolo per ogni mese dopo il 1°mese <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO m/30gg</b>	1.00	120,00			120.00		
						120.00	1,51	181,20	
3	S.02.020.0 30.a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO cad</b>		3,00			3.00		
						3.00	93,89	281,67	
4	S.04.010.0 10.g	Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO cad</b>		2,00			2.00		
						2.00	23,16	46,32	
5	S.04.010.0 20.f	Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m <b>MISURAZIONI:</b>  <b>SOMMANO cad</b>		2,00			2.00		
						2.00	26,33	52,66	
		TOTALE euro						1 724,65	
		AGGIUNGE NUOVA VOCE							